

| | |
|----------------------|-------------|
| Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| Podatek VAT 0,00% | 0,00 |
| Cena kosztorysowa | 0,00 |
| Słownie: zł | |

Przedmiar robót

| | |
|--------------------|--|
| Obiekt | Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie (sala widowiskowa i przyległe) |
| Rodzaj robót | Remontowe Ogólnobudowlane |
| Branża | Budowlana |
| Kod CPV | 45210000-2, 45262500-6, 45400000-1, 45421130-4, 45320000-6, 45330000-945310000-3 |
| Lokalizacja | 77-320 Przechlewo, ul. Młyńska 11, dz.nr 145/1 |
| Zamawiający | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie 77-320 Przechlewo, ul. Młyńska 2 |
| Inwestor | Gminna Biblioteka i Centrum Kultury w Przechlewie 77-320 Przechlewo, ul. Młyńska 2 |
| Wykonawca | Zostanie wybrany w postępowaniu przetargowym. |
| Biuro kosztorysowe | PRACOWNIA PROJEKTOWA Z KLASĄ mgr inż. Mirosław Klasa ul. Ogrodowa 11 77-220 Koczała |

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie (sala widowiskowa i przyległe)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|--|---------------------|--|-----|--------|
| I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE POMIESZCZEŃ WEWNĘTRZNYCH. | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 3 |
| 2 | KNR 4-01 0808/07 | Rozbiórka posadzek z paneli podłogowych - x współ. 0,6 Kod CPV: 45110000 Holl przy pom. nr 1.13 5,45*3,50 | m2 | 19,08 |
| | | razem | m2 | 19,08 |
| 3 | KNR 4-01 0818/05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Pom. nr 1 sala + scena 137,54 | m2 | 137,54 |
| | | razem | m2 | 137,54 |
| 4 | KNR 4-01 0808/07 | Rozbiórka posadzek zerwanie płyty pilśniowej z podłóg - x współ. 0,6 Holl przy pom. nr 1.13 5,45*3,50 Pom. przy scenie 2,63*3,07 Pom. nr 1 sala+scena 137,54 | m2 | 19,08 |
| | | | m2 | 8,07 |
| | | | m2 | 137,54 |
| | | razem | m2 | 164,69 |
| 5 | KNR 4-04 0301/07 | Rozebranie podłoża z betonu gruzowego o grubości do 15cm Pom. przy scenie 2,63*3,07*0,12 | m3 | 0,97 |
| | | razem | m3 | 0,97 |
| 6 | KNR 4-01 0426/04 | Rozebranie obicia ścian sufitów z płyty pilśniowej oraz ze sklejki z oblistwowaniem Holl przy pom. nr 1.13 19,08+(2,78+3,18)*2,60 Pom. przy scenie (3,48*5,45)+(3,07+2,63)*2*2,75 Pom. sali - ściany (8,94+1,58+0,50)*4,25+(8,95+4,25)*4,25+(2,03+9,07)*4,25-(1,05*1,85*3+1,50*2,65) Pom. sali - sufit 137,54 ściany sceny deskowane (1,50+3,70+1,20+3,0+1,75+0,60+1,60)*3,70 | m2 | 34,58 |
| | | | m2 | 50,32 |
| | | | m2 | 140,31 |
| | | | m2 | 137,54 |
| | | | m2 | 49,4 |
| | | razem | m2 | 412,15 |
| 7 | KNR 4-01 0701/05 | Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na ścianach,sufitach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 84,90-19,80-8,07 Pom. nr 1 sala (8,94+1,58+0,50)*4,25+(8,95+4,25)*4,25+(2,03+9,07)*4,25-(1,05*1,85*3+1,50*2,65) Pom. nr 2 pom. pomocnicze przy sali (3,07+1,99*2*2,53)-0,85*1,90 ściany sceny (deskowane) (1,50+3,70+1,20+3,0+1,75+0,60+1,60)*3,70 | m2 | 57,03 |
| | | | m2 | 140,31 |
| | | | m2 | 11,52 |
| | | | m2 | 49,4 |
| | | razem | m2 | 258,26 |
| 8 | KNR 4-02 0516/03 | Wymiana grzejnika stalowego, analogia - demontaż i ponowny montaż | kpl | 9 |
| 9 | KNR 4-01 0329/03 | Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości ponad 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej poszerzenie otworów drzwiowych (2,10*0,30*0,30)+(2,10*0,30*0,34) na nadproża 1,20*0,22*0,30+1,20*0,22*0,34 | m3 | 0,4 |
| | | | m3 | 0,17 |
| | | razem | m3 | 0,57 |
| 10 | KNR 4-01 0108/11 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km 19,08*0,01 137,54*0,005 164,69*0,01 0,97 412,15*0,02 201,23*0,02 0,57 3,5 | m3 | 0,19 |
| | | | m3 | 0,69 |
| | | | m3 | 1,65 |
| | | | m3 | 0,97 |
| | | | m3 | 8,24 |
| | | | m3 | 4,02 |
| | | | m3 | 0,57 |
| | | | m3 | 3,5 |
| | | razem | m3 | 19,83 |
| 11 | KNR 4-01 0108/12 | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (do 5 km) | m3 | 19,83 |
| II. ROBOTY MUROWE, TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE | | | | |
| 12 | KNR 4-01 0313/03 | Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek 1,20*0,30*0,20 1,20*0,34*0,20*2 | m3 | 0,07 |
| | | | m3 | 0,16 |
| | | razem | m3 | 0,23 |
| 13 | KNR 2-02 0126/05 | Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,20*6 | m | 7,2 |
| | | razem | m | 7,2 |
| 14 | KNR 4-01 0704/02 | Gruntowanie powierzchni ceglanych, na ścianach - spryc cementowy. (współ. do RMS 0,5) | | |

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie (sala widowiskowa i przyległe)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|----|--------------------------------------|--|----------------------|----------------------------------|
| | | 84,90-19,80-8,07 Pom. nr 1 sala (8,94+1,58+0,50)*4,25+(8,95+4,25)*4,25+(2,03+9,07)*4,25-(1,05*1,85*3+1,50*2,65) Pom. pomocnicze nr 2 (3,07+1,99*2*2,53)-0,85*1,90 ściany sceny (deskowane) (1,50+3,70+1,20+3,0+1,75+0,60+1,60)*3,70 | m2 m2 m2 m2 | 57,03 140,31 11,52 49,4 |
| | | razem | m2 | 258,26 |
| 15 | KNR 2-02 2008/01 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu ceramicznym z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm | m2 | 258,26 |
| 16 | KNR 2-02 2008/08 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu tynkarskiego wykonywane mechanicznie grubości 10mm - dodatek za pogrubienie tynków o 5mm | m2 | 258,26 |
| 17 | KNR 2-02 0613/03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziomymi płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa pod stropem gr 10 cm. Pom. nr 1 137,54 | m2 | 137,54 |
| | | razem | m2 | 137,54 |
| 18 | KNR 2-02 0613/04 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - gr. 10 cm Pom. nr 1 137,54 | m2 | 137,54 |
| | | razem | m2 | 137,54 |
| 19 | KNR 0-15 0517/01 | Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paroizolacyjnej i paroprzepuszczalnej - (współcz 1,30 do R i S za izolacje pod i nad wełną mineralną 137,54*2 | m2 | 275,08 |
| | | razem | m2 | 275,08 |
| 20 | KNR-W 2-02 2005/01 analogia | Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników - analogia, sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi z włókna szklanego (nie palne); konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm 19,08+8,07 137,54 | m2 m2 | 27,15 137,54 |
| | | razem | m2 | 164,69 |
| 21 | KSNR 2 1201/07 | Podokienniki, z płyty wiórowej laminowanej dł. 1,50 x 0,28 | szt | 3 |
| 22 | KNR 4-01 1205/04 | Układanie paneli akustycznych gr. 5 cm na ścianie, analogia, panele wykonane z pianki akustycznej SF 36 odpornej na działanie wielu szkodliwych czynników, Panele muszą posiadać atest na trudnozapałność. (Faktura powierzchni panela i kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym) (współcz. do R x 1,20) ściana sali naprzeciwko sceny 9,90*4,25 | m2 | 42,08 |
| | | razem | m2 | 42,08 |
| 23 | KNR 2-02u2 1134/02 | Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - pod panele akustyczne | m2 | 42,08 |
| 24 | KNNR 4 1307/01 | Kanały z rur polietylenowych typu -Spiralnego - analogia przewody wentylacyjne elastyczne z izolacją, termiczną, akustyczną i paroizolacją o średnicy 125mm | m | 26 |
| 25 | KNR 2-15 0209/03 | Rury wywiewne PCV o średnicy 100mm - wentylacja z sali z zamontowaniem wentylatorów elektrycznych i wyjściem poza ścianę budynku | szt | 3 |
| 26 | KNR 4-01 0532/07 | Uzupełnienie brakujących obróbek blacharskich - rura wywiewna zakończona daszkiem | szt | 3 |
| 27 | KNR 4-01 0333/12 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej i dociepleniu styropianem - w ścianie zewnętrznej na wentylację grawitacyjno-mechaniczną | szt | 3 |
| | | III. PODŁOŻA I POSADZKI | | |
| 28 | KNR 4-01 0401/04 | Wymiana podwalin w ścianach drewnianych - analogia, wymiana elementów drewnianych konstrukcji sceny - belki nośne 6,69*4 | m | 26,76 |
| | | razem | m | 26,76 |
| 29 | KNR 4-01 0411/02 | Wymiana legarów na filarkach 9,85*5 | m | 49,25 |
| | | razem | m | 49,25 |
| 30 | KNR 4-01 0411/06 | Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 32mm - miejscowo w istniejącej podłodze sali i sceny (do 20% powierzchni) 137,54*0,20 | m2 | 27,508 |
| | | razem | m2 | 27,508 |
| 31 | KNR 4-01 0820/03 | Montaż płyt tzw. OSB-3 - 18 mm frezowanych z 4 stron na istniejącym podłożu - podłoga scena - analogia | m2 | 164,69 |
| 32 | KNR 0-17 2608/04 | Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi gruntowanie płyt tzw. OSB - analogia | m2 | 164,69 |
| 33 | KNR 2-02 1118/01 | Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej 6,11 | m2 | 6,11 |
| | | razem | m2 | 6,11 |

Przedmiar robót

Remont pomieszczeń Gminnego Centrum Kultury w Przechlewie (sala widowiskowa i przyległe)

| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |
|------------------------------|---------------------|--|----------------|--------------------------|
| 34 | KNR 2-02 1118/09 | Posadzki z płytek o wymiarach min. 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki o klasie ścieralności "5" | m2 | 6,11 |
| 35 | KNR 2-02 1120/04 | Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 15cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm z przecinaniem płytek 10,12 | m | 10,12 |
| | | razem | m | 10,12 |
| 36 | KNR 2-02 1120/05 | Cokoliki o wysokości 15cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm układane metodą zwykłą z przecinaniem płytek jw. | m | 10,12 |
| 37 | KNR 2-02 1112/05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV bez warstwy izolacyjnej z wywinięciem wykładziny na ścianę jako cokolik wys. 12 cm. - wykładzina spełniająca wymagania zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, grubość warstwy ścieralnej 2 mm, klasa ścieral. min. symbol "32" (współcz. do R - 1,2 za wklejenie wstawek podziału powierzchni wg. wzoru Zamawiającego) Kod CPV: 45432111 | m2 | 164,69 |
| 38 | KNR 2-02 1112/05 | Analogia, posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCV bez warstwy izolacyjnej - wywinięcie wykładziny na ścianę jako cokolik wys. 12 cm. i lico podstu sceny - wykładzina spełniająca wymagania zastosowania w pomieszczeniach użyteczności publicznej, grubość warstwy ścieralnej 2 mm, klasa ścieral. min. symbol "32" (współcz. do R -1,30) Kod CPV: 45432111 (8,60+3,0+3,0+1,70+1,70+11,10+11,10+8,85+3,07+3,07+2,63+2,63+3,48+5,53+5,33)*0,15 6,80*0,60+1,20*0,60*2 | m2 m2 | 11,22 5,52 |
| | | razem | m2 | 16,74 |
| 39 | KNNR 2 1206/07 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych Kod CPV: 45432111 164,69+16,74 | m2 | 181,43 |
| | | razem | m2 | 181,43 |
| 40 | KNNR-W 2 0805/07 | Montaż listew narożnikowych i progowych aluminiowych | m | 18,5 |
| IV. STOLARKA DRZWIOWA | | | | |
| 41 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe regulowane wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych "80" | szt | 1 |
| 42 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe regulowane wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych "90" | szt | 2 |
| 43 | KNR 2-02 1016/01 | Ościeżnice drzwiowe regulowane wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnątrzlokalowych "100" | szt | 1 |
| 44 | KNR 2-02 1017/05 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 1,60m2 (w tym 2 szt do pom.WC) (0,80*2,05) (0,90*2,05)*2 | m2 m2 | 1,64 3,69 |
| | | razem | m2 | 5,33 |
| 45 | KNR 2-02 1016/05 | Ościeżnice drzwiowe specjalne do drzwi wzmocnionych z kształtowników aluminiowych - drzwi wejścia głównego | szt | 1 |
| 46 | KNR 2-02 1020/09 | Skrzydła drzwiowe, zewnętrzne z kształtowników aluminiowych, wejściowe z górnym naświetlem. 1,58*2,55 | m2 | 4,03 |
| | | razem | m2 | 4,03 |
| V. ROBOTY MALARSKIE | | | | |
| 47 | KNNR 2 1402/03 | Dwukrotne malowanie podłoży gipsowych farbą farbą akrylową z gruntowaniem.(kolor biały) 151,83 57,03 76,55 | m2 m2 m2 | 151,83 57,03 76,55 |
| | | razem | m2 | 285,41 |
| 48 | KNR 4-01 1211/05 | Opalenie farby olejnej z podokienników i innych drobnych elementów o powierzchni do 0,25m2 - stopnie schodowe | szt | 8 |
| 49 | KNR 4-01 1209/13 | Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2 - stopnie schodowe | szt | 8 |